

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение строительно-монтажных работ

Объект:	Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.»
Адрес объекта:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 17.
Площадь объекта по планировочному решению:	5715,8 м ²
Формат проекта Заказчика:	Реконструкция, реставрация объекта.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Функциональное назначение: Работы, проводимые на объекте, заключаются в изготовлении и монтаже горизонтальных воздуховодов на 2 этаже согласно ТЗ.

Все строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, действующими нормами и правилами на производство работ. Подбор материалов осуществить согласно проектной документации, в случае отсутствия некоторых позиций необходимо подобрать аналог самостоятельно (перед закупкой предварительно утвердить с Заказчиком). Стоимость и характеристики материалов перед закупкой **в обязательном порядке согласуется** с Заказчиком. Все изменения в ходе производства работ необходимо заранее согласовывать с представителем Заказчика.

Все позиции проектной документации подразумевают покупку материалов за счет подрядчика, если иное не обговорено с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать современным нормам ГОСТ и иметь сертификаты соответствия (предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации).

Работы выполнять строго в соответствии с утвержденным (до начала строительства) графиком производства работ, предоставленным Заказчику, подрядной организацией.

Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течение трех дней со дня поступления авансового платежа. Выполнить работы в течение 30 дней со дня получения авансового платежа

Необходимо своевременно вести журнал производства работ и прочую сопутствующую документацию.

По завершению каждого этапа работ надлежащим образом оформлять акты приемки скрытых работ, а также вести периодическую фото-фиксацию. Скрытые работы, не зафиксированные непосредственно представителем Заказчика на месте производства работ, приниматься не будут.

2. СОСТАВ И ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х150	м	341	
2	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х150	м	1	
3	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150	м	41	
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х150	м	39	
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х150	м	18	
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х150	м	18	
7	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400х150 - 400х150	шт	114	
8	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 350х150 - 350х150	шт	2	
9	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х150 - 300х150	шт	8	
10	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250х150 - 250х150	шт	6	
11	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200х150 - 200х150	шт	20	
12	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150х150 - 150х150	шт	10	
13	Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400х150 - 400х150	шт	4	
14	Тройник прямоугольного воздуховода 150х400-150х400-150х400	шт	9	
15	Тройник прямоугольного воздуховода 200х150-150х150-150х150	шт	2	
16	Тройник прямоугольного воздуховода 150х150-150х150-150х150	шт	2	
17	Врезка прямоугольная 600х150, L=50мм	шт	145	
18	Врезка прямоугольная 500х150, L=50мм	шт	28	
19	Врезка прямоугольная 550х150, L=50мм	шт	3	
20	Врезка прямоугольная 400х150, L=50мм	шт	1	
21	Врезка прямоугольная 350х150, L=50мм	шт	30	
22	Врезка прямоугольная 300х150, L=50мм	шт	2	
23	Врезка прямоугольная 250х150, L=50мм	шт	7	
24	Врезка прямоугольная 200х150, L=50мм	шт	2	
25	Решетка вентиляционная жалюзийная однорядная	шт	225	
26	Переход прямоугольного сечения 200х150 - 200х150	шт	3	

3. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Титульный лист
- Реестр исполнительной документации
- Акты на скрытые работы, акты промежуточных приемок (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика).
- Исполнительные чертежи (с нанесением всех фактических размеров)
- Сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, техническую документацию заводов-изготовителей на материалы, акты входного контроля (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика)
- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за производство работ и технику безопасности на время ремонта, СРО монтажной организации.
- иная документация по требованию Заказчика.

Исполнительную документацию предоставить в 2-х печатных экземплярах, заверенных руководителем фирмы подрядчика и на электронном носителе (Чертеж AutoCAD (.dwg) 2015).

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ ред. от 08.08.2024);
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
- Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3;
- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства".

Устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;
- за работу на высоте;
- за пожарную безопасность;
- за электробезопасность;

Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.

Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.

Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящее ТЗ может быть уточнено и доработано с учётом предложений Заказчика на стадии согласования технической и сметной документации, в том числе по результатам согласования технической документации с городскими (республиканскими) организациями и ведомствами.

Работы на объекте производятся на основании утвержденной Заказчиком технической и сметной документации.

7.ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1. Приложение 1 – Проектная документация*