

Комерческое предложени
на комплектацию, поставку и монтаж систем кондиционирования помещений здания.

Общая сумма составляет: 858 284,66 рублей

№	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Общая стоимость, руб. (без НДС)
				За ед., руб. (без НДС)	Итого, руб. (без НДС)	За ед., руб. (без НДС)	Итого, руб. (без НДС)	
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА								
Системы К1-К9 (9 зон обслуживания)								
Оборудование								
1	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-09HS5 (трасса 14м)	шт	1					
2	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-09HS5 (трасса 14м)	шт	1					
3	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-09HS5 (трасса 14м)	шт	1					
4	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-18HS5 (трасса 4м)	шт	1					
5	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-18HS5 (трасса 4м)	шт	1					
6	Кондиционер настенного типа AERONIK ASI/ASO-24HS5 (трасса 4м)	шт	1					
7	Наружний блок мульти сплит-системы AERONIK ASO-14HMZK1	шт	1					
8	Внутренний блок настенной мульти сплит-системы AERONIK ASI-07 ILK2	шт	2					
9	Кондиционер канального типа AERONIK AFH/AUHN-43K3HI new (трасса 22м)	шт	1					
10	Проточная дренажная помпа Ballu DC Pump (18 л/ч, 19 Дб)	шт	3					
11	Низкотемпературный комплект Aeronik HK1 (работа кондиционера при t до -40*)	шт	1					
Сетевые элементы систем								
1	Воздуховод прямоугольный оцинк. стали h=0,5 мм (прямые участки)	м2	8,25					
2	Воздуховод прямоугольный оцинк. стали h=0,5 мм (фасонные участки)	м2	1,16					
3	Решетка потолочная линейная алюминиевая декоративная РЭД-ЛР 800x200	шт	2					
4	Теплоизоляция Пенофол 2000 С-10	м2	9,41					
5	Кабельно-проводниковая продукция	компл.	1					
6	Расходные материалы и элементы крепления (скобы, анкер-клинья, саморезы, узлы прохода, гофротруба, металлопласт и т.п.)	компл.	1					
Общестроительные работы								
1	Сверление отверстий Ф40мм в стенах и перекрытиях здания	шт	16	- р.	- р.			
2	Штробление стен для прокладки трасс хладоматриалей и кабелей	м/п	32	- р.	- р.			
3	Услуги автовышки 18 м. (смена 8 часов)	смена	2	- р.	- р.			
Дополнительные работы								
1	Ревизия и запуск существующего кондиционера кассетного типа KIPANO. ???	шт	1	- р.	- р.			
ИТОГО по всем системам:					470 059,69р.	231 075,74р.	701 135,43р.	

	ИТОГО по оборудованию и материалам:		
	Итого по монтажным работам:		
	ТЗР:	3,0%	
	ИТОГО по предложению (без НДС):		
	НДС 20%		
ВСЕГО по предложению (с НДС):			858 284,66

Примечания:

- Подвод электропитания к месту размещения оборудования не учтено в данном предложении;
- В данном предложении указаны ориентировочные объемы работ и материалов. Фактическое использование материалов будет отображаться в Акте выполненных работ;
- Гарантия на оборудование завода GREE составляет 36 месяцев;
- Стоимость оборудования привязана к курсу \$ на дату выставления КП.