

		Объект:		Музей по ул. К.Маркса 16, г.Казань	
		Предмет:		Коммерческое предложение от 03.11.2022г.	
		Кому:		Заказчику	
№	Наименование	Ед-ца изм	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
<b>Кондиционирование</b>					
1	RAC-SM70HP.D03/S SAMURAI внутренний блок сплит-системы FUNAI	шт	4		
2	RAC-SM70HP.D03/U SAMURAI внешний блок сплит-системы FUNAI	шт	4		
3	RAC-SM35HP.D03/S SAMURAI внутренний блок сплит-системы FUNAI	шт	2		
4	RAC-SM35HP.D03/U SAMURAI внешний блок сплит-системы FUNAI	шт	2		
5	RAMI-2OR50HP.D05/U ORIGAMI внешний блок мульти сплит-системы FUNAI	шт	1		
6	RAMI-SM25HP.D04/S SAMURAI ORIGAMI настенный внутренний блок мульти сплит-системы FUNAI	шт	2		
7	Расходный, крепежный материал	компл	1		
8	Монтажные работы	шт	1		
				<b>Итого по кондиционированию</b>	<b>669 523,59</b>
				<b>в том числе НДС 20%</b>	<b>111 587,27</b>

№	Наименование	Ед-ца изм	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
<b>Вентиляция (Сборная приточная установка)</b>					
1	Вентилятор прямоугольный канальный ZFP 50-25-4D	шт	1		
2	Воздушный клапан 500x250 с подставкой под электропривод	шт	1		
3	Фильтр кассетный 500*250	шт	1		
4	Шумоглушитель 500*250/1000	шт	1		
5	Гибкая вставка 500*250	шт	2		
6	Фреоновый охладитель 500*250/3	шт	1		
7	Нагреватель электрический 500x250-12	шт	1		
8	MCL ККБ с присоединительным комплектом	шт	1		
9	Комплект автоматики	к-т	1		
10	Воздуховод гибкий утепленный 200мм	уп.	2		
11	Фасонные элементы из оцинкованной стали	м2	6		
12	Решетка потолочная 600*600	шт	4		
13	Решетка наружная 500*250	шт	1		
14	Расходный, крепежный материал	компл	1		
15	Монтажные, пуско-наладочные работы	шт	1		
				<b>Итого по вентиляции</b>	<b>520 054,24</b>
				<b>в том числе НДС 20%</b>	<b>86 675,71</b>

№	Наименование	Ед-ца изм	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
<b>Увлажнение (система Buhler-AHS Manitoba 12)</b>					
1	Центральный модуль M12UV	шт	1		
2	Внешний микроугольный фильтр MCF170	шт	1		
3	Активная форсунка AN1	шт	8		
4	Пульт управления HS1	шт	8		
5	Зональный контроллер MZC10RF	шт	1		
6	Тройник DN04-DN04-DN04	шт	8		
7	Фитинг DN04	шт	34		
8	Гильза DN04 SS	шт	34		
9	Армированный трубопровод высокого давления HPH04-PTFE STEEL THERMO	м	220		
10	Кабельно-проводниковая продукция	шт	1		
11	Расходный, крепежный материал	компл	1		
12	Монтажные, пуско-наладочные работы	шт	1		
				<b>Итого по увлажнению</b>	<b>2 780 947,00</b>
				<b>в том числе НДС 20%</b>	<b>463 491,17</b>

<b>Итого всего</b>	<b>3 970 524,83</b>
<b>в том числе НДС 20%</b>	<b>661 754,14</b>

**ВНИМАНИЕ:**

1. В КП не учтена стоимость: пробивка отверстий и подвод электропитания к установкам.

Эти работы осуществляются Заказчиком или оцениваются отдельно.

2. В КП присутствует оборудование, цена которого зависит от курса валюты. При закупке просьба уточнять актуальность цен.